

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO: PROGETTO DI COMPLETAMENTO N.2 PIAZZA DEI MILLE LA CALETTA

COMMITTENTE: COMUNE DI SINISCOLA

Data, 12/11/2020

IL TECNICO
ing.Efisio Pau

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
R I P O R T O						
<u>LAVORI A MISURA</u>						
1 001.GIOCHI	Altalena doppia Fornitura e posa in opera di Struttura portante realizzata in legno a sezioni contrapposte di 90x90 mm con angoli arrotondati, montanti in legno sollevati da ter ... giolini a gabbia di sicurezza per i più piccoli oppure con speciali seggiolini apribili per utenti diversamente abili. SOMMANO cadauno	1,00	850,37	850,37	0,00	
2 002.ARREDO	FORNITURA E POSA IN OPERA (STESA) di SABBIA; da valutare a metro cubo.compreso il trasporto per distanza della cava entro i 20 km SOMMANO metri cubi	17,48	40,11	701,12	1,31	0,187
3 002.GIOCHI	Fornitura e posa in opera di Torre multifunzione per il gioco e l'attività motoria, composta da due piani di gioco posti a 23 e 150 cm da terra, raggiungibile attraverso una rete ... zata in legno a sezioni contrapposte spessore 90x90 mm dotata di staffa in acciaio zincato per il fissaggio al terreno. SOMMANO cadauno	1,00	4'301,97	4'301,97	0,00	
4 003.ARREDO	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANCHINA IN MARMO BIANCO DI OROSEI con misure esterne 2000 x 450 x 450 mm monoblocco finitura spazzolato con spigoli smussati. SOMMANO cadauno	10,00	899,97	8'999,70	0,00	
5 003.GIOCHI	Fornitura e posa in opera di piastre elastiche o utilizzate negli spazi di caduta su superfici solide e pericolose (asfalto, cemento ecc...). Sono perfettamente resistenti alle in ... co di civetta) nel caso vengano posate in rilievo su superfici solide. Piastr elastiche da 65 mm - per art.002 GIOCHI SOMMANO m2	1,00	2'862,04	2'862,04	0,00	
6 004.ARREDO	Fornitura e posa in opera di pensilina a sbalzo per attesa autobus. Pensilina in stile moderno realizzata in metallo, fornita di superficie per l'indicazione del nome della fermata ... avente lunghezza di 1,50m. La struttura è comprensiva di piastre di base in lamiera zincata per il fissaggio al terreno. SOMMANO cadauno	1,00	3'494,51	3'494,51	0,00	
7 004.GIOCHI	Fornitura e posa in opera di Percorso sospeso su pioli cilindrici oscillanti realizzati in legno fuori cuore levigato diametro 90 mm studiato per il gioco ed il perfezionamento del Ferramenta visibile in acciaio inox, bullonatura incassata nel legno e dotata di tappo protettivo in polietilene. SOMMANO cadauno	1,00	1'812,92	1'812,92	0,00	
8 005.GIOCHI	Fornitura e posa in opera di Gioco a molla adatto all'uso contemporaneo da parte di 2 bambini raffigurante una coppia di Mufloni posti uno di fronte all'altro, costruito in poliet ... terna in acciaio. Bullonatura di fissaggio protetta con appositi copri-dadi che evitano infiltrazioni e manomissioni. SOMMANO cadauno	1,00	841,58	841,58	0,00	
9 006.GIOCHI	Fornitura e posa in opera di Gioco a molla raffigurante un cavallo, realizzato in polietilene spessore 20 mm. Molla in acciaio temperato spessore 20 mm, dotata di dispositivo anti ... te in polietilene Bullonatura di fissaggio protetta con appositi copri-dadi che evitano infiltrazioni e manomissioni. SOMMANO cadauno	1,00	549,76	549,76	0,00	
10 007.GIOCHI	Fornitura di un gioco a molla raffigurante un cavallino. Con schienale alto per supporto della schiena tale da renderlo inclusivo, adatto a tutti. Sagoma in polietilene estruso sp ... zzata in FE zincata a caldo. Staffa da interrare realizzata in FE zincata a caldo. Bulloneria in acciaio zincato o inox. SOMMANO cadauno	1,00	549,76	549,76	0,00	
11 PF.0001.000 2.0020	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamen ... valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina SOMMANO metri cubi	19,67	14,11	277,54	0,58	0,210
12 PF.0001.000 2.0046	SCOTICAMENTO DEL TERRENO VEGETALE per una profondità media di cm 20, per la preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso il carico su automezzo dei materiali di risulta, la ... l terreno preesistente; riempimento con l'impiego di materiali					
A R I P O R T A R E				25'241,27	1,89	

